



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI  
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770  
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-06-24

Z/ZZP-2375-12/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie 1 i 2 etapu” oraz „Przebudowa pomieszczeń Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie dla potrzeb realizacji usług cateringowych wraz z niezbędnym dojściem”(z terminem składania ofert w dniu 01.07.2011r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

**PYTANIE:**

Czy elementy wyposażenia uwzględnione w dokumentacji technicznej podlegają wycenie?

**ODPOWIEDŹ:**

**Oddział Neurologii i Oddział Chorób Wewnętrznych:**

1. Meble, telewizory i komputery nie są przedmiotem przetargu.
2. "Biały montaż" jest ujęty w załączonych przedmiarach.
3. Elektryka – etap 1
  - a) Poz. 53 ÷ 66 – oprawy oświetleniowe – nie należy wyceniać. Oprawy są uwzględnione w plikach: "Przedmiar, oprawy oświetl.pdf" i "Zestawienie opraw oświetl.pdf".
  - b) Pomiedzy pozycję 70 i 71 należy dodać poz. 70A – Lampa bakteriobójcza przepływowa mocowana na stałe do śiany zgodnie z dokumentacją techniczną.
4. Elektryka – etap 2
  - a) Poz. 153 ÷ 159 – oprawy oświetleniowe – nie należy wyceniać. Oprawy są uwzględniane w plikach: "Przedmiar, oprawy oświetl.pdf" i "Zestawienie opraw oświetl.pdf".
5. Gazy medyczne – etap 1
  - a) Poz. 5 - Demontaż skrzynek gazów medycznych – należy wycenić 1 szt. Zamiast 2szt.
  - b) Poz. 29 - Skrzynka zaworowa sygnalizacyjno - kontrolna – nie należy wyceniać.

- Skrzynki są nowe zamontowane jesienią 2010.
- c) Poz. 32, 33, 34 – Punkty poboru tlenu, próżni i powietrza – należy wycenić panele naścienne zgodnie z dokumentacją techniczną, np. firmy MEDEN-INMED z Koszalina której wyposażenie jest już w zakładzie.
6. Gazy medyczne – etap 1
- a) Poz. 29 - Skrzynka zaworowa sygnalizacyjno - kontrolna – nie należy wyceniać. Skrzynki są nowe zamontowane jesienią 2010.
  - b) Poz. 32, 33, 34 – Punkty poboru tlenu, próżni i powietrza – należy wycenić panele naścienne zgodnie z dokumentacją techniczną, np. firmy MEDEN-INMED z Koszalina której wyposażenie jest już w zakładzie.

### **Catering**

1. Meble i komputery nie są przedmiotem przetargu.
2. "Biały montaż" i inne elementy wyposażenia ujęte w dokumentacji technicznej należy wycenić w kosztorysie robót sanitarnych tworząc rozdział nr 6 "Elementy nie jęte w przedmiarach, występujące w dokumentacji technicznej".

Należy dodać demontaż istniejącej, wykonanie i montaż nowej ścianki g-k o wymiarach 2,85m x 3,15m o odporności ogniowej 30min. w której będą zamontowane drzwi aluminiowe EI30, 1½ skrzydła o szerokości 90+50 cm w świetle przejścia i wysokości 200 cm z nadstawką stałą EI 30 do wysokości 250 cm na której jest sufit podwieszany w korytarzu pomiędzy cateringiem a izbą przyjęć. Drzwi aluminiowe i nadstawka szklone szybami matowymi, białymi. Ściankę g-k i drzwi z nadstawką ująć w nowym rozdziale nr 4 "Ścianka pomiędzy korytarzem a klatką schodową".