



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770  
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-06-28

Z/ZZP-2375-12/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie 1 i 2 etapu” oraz „przebudowę pomieszczeń Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie dla potrzeb realizacji usług cateringowych wraz z niezbędnym dojściem” (z terminem składania ofert w dniu 01.07.2011r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

1. Dokumentacja zawiera instalacje SAP oraz system alarmowy, natomiast w przedmiarach nie ma wzmianki o tych systemach. Czy należy wyceniać te systemy? A jeśli tak to na jakiej podstawie?
2. W dokumentacji brak jest także szczegółowej specyfikacji z uwzględnieniem rodzaju i producenta opraw oświetleniowych.
3. W dokumentacji znajduje się schemat zasilania sygnalizacji awarii gazów medycznych. W przedmiarach brak jest szczegółowej specyfikacji sygnalizacji. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ten schemat wyceniać?

**ODPOWIEDZI:**

**Ad pyt. 1**

System SAP i system alarmowy zostały zaprojektowane, ale w przypadku szpitala MSWiA w Rzeszowie, nie ma konieczności ich wykonywania. Nie należy wyceniać i ujmować w ofercie systemu SAP i systemu alarmowego.

**Ad pyt. 2**

Szczegółowe zestawienie opraw oświetleniowych zawiera plik “zestawienie opraw oświel.pdf” załączony do dokumentacji przetargowej. Dodatkowo w załączonych plikach pokazane są oprawy ewakuacyjne EW1, EW2, EW3 oraz oprawy H1, i G1.

**Ad pyt. 3**

Elementy elektryczne ww. schematu zasilania zostały ujęte w przedmiarach. Zasilacz jako wyposażenie tablic, okablowanie jako pozycja YDY 2x1,5.

Dodatkowo:

- 1 Kosztorys, Gazy medyczne – etap 1, należy wycenić panel naścienny w pom. nr 1.06 – gabinet zabiegowy, umieszczając go w pozycjach 32, 33, 34 – punkty poboru tlenu, próżni i powietrza. Szpital na swoim wyposażeniu posiada panele firmy MEDEN-INMED z Koszalina. Wyceniając panele naścienne, Oferent jest zobowiązany wykazać ile szt. paneli zostało wycenione.
- 2 Kosztorysy, instalacji niskoprądowych – etap1 i etap2
  - a) Okablowanie strukturalne, należy wycenić i wykonać w zamkniętych korytkach licowanych z tynkiem, do których będzie łatwy dostęp w trakcie eksploatacji po zdemontowaniu pokrywy wierzchniej.
  - b) Nie należy wyceniać szaf dystrybucyjnych PPD-1 na 1 piętrze i PPD-2 na 2 piętrze ujętych w dokumentacji technicznej, tylko włączyć nową instalację do istniejących szaf dystrybucyjnych na południowej klatce schodowej bocznej.