



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-07-29

Z/ZZP-2375-14/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie 1 i 2 etapu” (z terminem składania ofert w dniu 05.08.2011r.).

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

- Pytanie 1: Brak montażu rusztowania przy elewacji do transportu materiałów na Ip i Iip oraz leja do spuszczenia gruzu.
- Pytanie 2: Brak zabezpieczenia elewacji na czas wykonywania remontu przed uszkodzeniem.
- Pytanie 3: Brak nakładów na usunięcie gruzu po wykonaniu rozbiórek ścian i posadzek wewnątrz budynku .
- Pytanie 3: Brak wykonania i rozebrania tymczasowych ścianek w korytarzu z płyt g-k na ruszcie metalowym w celu oddzielenia części remontowanej od części czynnej szpitala.
- Pytanie 4: Brak obudowy pionów wod-kan, kanałów wentylacji i klimatyzacji.
- Pytanie 5: Brak wykonania gładzi gipsowych ścian i sufitów
- Pytanie 6: Brak listew wykończeniowych przy licowaniu ścian płytkami
- Pytanie 7: Brak montażu ćwierćwałków wyoblających na styku ściana podłoga, przy montażu wykładzin PCV
- Pytanie 8: Brak wykonania tynków ościeży otworów drzwiowych
- Pytanie 9: Brak zabezpieczenia okien na czas remontu
- Pytanie 10: Brak w nakładach ilości i wykonania sufitów podwieszanych w korytarzach oraz sufitów szczelnych w pomieszczeniach o wzmożonym nadzorze.
- Pytanie 11: Czy Zmawiający dopuszcza zamianę zapisu umowy § 6 pkt 2, który uzyska następujące brzmienie:
Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą rozliczane w dwóch etapach:
I Etap roboty określone w § 3 ust. 1 – ustala się termin wystawienia faktur częściowych do dnia 30.11.2012r. Faktury mogą być wystawione nie częściej niż raz w m-cu za wykonane i odebrane elementy robót.
II Etap roboty określone w § 3 ust. 2 – ustala się termin wystawienia faktur częściowych i końcowej do dnia 15.03.2012r. Warunkiem wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót bez usterek.
Zmiana zapisu umowy umożliwi Wykonawcy częściowe fakturowanie raz w m-cu wykonanych i odebranych elementów robót.

ODPOWIEDZI:

Ad. pyt. 1

Zamawiający nie narzuca technologii i sposobu transportu gruzu z budynku i materiałów na I i II piętro. Roboty te należy wycenić w ramach istniejących pozycji przedmiaru opisujących roboty demontażowe i roboty budowlane.

Ad. pyt. 2

Zamawiający nie narzuca technologii i sposobu zabezpieczenia elewacji przed uszkodzeniem na czas remontu. Roboty te należy wycenić w ramach istniejących pozycji przedmiaru opisujących roboty demontażowe i roboty budowlane.

Ad. pyt. 3

Usunięcie gruzu po wykonaniu rozbiórek ścian i posadzek ujęto w pozycjach obejmujących wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi i przyjęcie gruzu na wysypisko.

Ad. pyt. 3

Wykonanie i demontaż tymczasowej ścianki w korytarzu z płyt g-k zostało szczegółowo opisane w załącznikach do SIWZ. Te roboty budowlane należy wycenić w ramach istniejących pozycji przedmiaru opisujące roboty budowlane.

Ad. pyt. 4

Wykonanie kanałów wentylacji i klimatyzacji nie jest objęte przedmiotem tego przetargu. Zamawiający nie narzuca technologii obudowy pionów wod-kan. Należy ją wycenić w ramach istniejących pozycji przedmiaru robót murowych.

Ad. pyt. 5

Zakres robót przewiduje wykonanie tynków kat. IV tj. tynków „filcowanych” umożliwiających wykonanie robót malarskich bez wykonywania gładzi gipsowej. Wykonanie gładzi gipsowej nie jest objęte zakresem przetargu.

Ad. pyt. 6

Listwy wykończeniowe przy licowaniu ścian płytkami należy wycenić w ramach pozycji przedmiarów opisujących układanie płytek na ścianach. Podstawa nakładów opisujących ww. roboty jest tylko nośnikiem ceny.

Ad. pyt. 7

Ćwierćwałki wyoblające na styku ściana podłoga, przy montażu wykładzin PCV należy wycenić w ramach pozycji przedmiarów opisujących wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm. Podstawa nakładów opisujących ww. roboty jest tylko nośnikiem ceny.

Ad. pyt. 8

Tynki ościeży otworów drzwiowych ujęto w pozycjach przedmiarów opisujących tynki ścian.

Ad. pyt. 9

Przedmiar opisuje zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przetargu. Zabezpieczenie okien jest elementem ochronnym a nie robotami budowlanymi. Te prace należy wycenić w ramach robót tynkarskich.

Ad. pyt. 10

Sufity podwieszane nie są objęte zakresem niniejszego przetargu.

Ad. pyt. 11

Zapisy Umowy pozostają bez zmian.