



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2012-02-09

Z/ZZP-2375-3/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie III oraz IV etapu” (z terminem składania ofert w dniu 14.02.2012r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, jako Zamawiający uzupełnia treść udzielonej odpowiedzi na Pytania 1 (w pkt 8.1 i 8.2) oraz Pytania 3 (w pkt 1 i 2).

PYTANIE 1 i 3:

Pkt 1/(8.1)

W projekcie technicznym wykonawczym gazów medycznych występują Panele nadłóżkowe oznaczone symbolami Za1, Zz1 i Zz11.

Natomiast w załączniku pod nazwą „Zmiany do dokumentacji etap III i IV” zamieszczono informację iż w pomieszczeniach 1.A-12, 1.A-13, 1.A-14, 1.A-9, oraz w Sali 1.A-11 należy zamontować panele nadłóżkowe typu kardiologicznego. Prosimy o informację czy w w/w pomieszczeniach należy zastosować i wycenić panele nadłóżkowe typu kardiologicznego jak dla IOM z wyposażeniem na 1 łóżko tj.: długość około 2 m, oświetlenie miejscowe 24W kompakt, oświetlenie nocne 7W kompakt, gniazdo elektryczne 230V x 6 szt., gniazdo teletechniczne x1 (Rj45), gniazdo teletechniczne x 1 szt. telefon, wtyk ekwipotencjalny x 1 szt., punkty poboru gazów 2 x tlen typ AGA, 2 x próżnia typ AGA, 2 x sprężone powietrze typ AGA oraz szyna sprzętowa górna, szyna sprzętowa dolna, zestaw 3-półkowy z szufladą, kosz na sprzęt medyczny, wieszak na kroplówki, manipulator, przystosowanie do systemu przyzywowego (okablowanie z otworem pod moduł).

Pkt 2/(8.2)

W przedmiarach robót instalacji gazów medycznych etap III i IV brak pozycji dotyczących wyceny i montażu paneli nadłóżkowych.

Prosimy o jasną i precyzyjną odpowiedź czy w/w urządzenia należy wycenić dopisując brakujące pozycje kosztorysowe w ilości wynikających z projektu technicznego.

ODPOWIEDZI:

Ad pkt 1/(8.1)

„W salach 1.A-11, 1.A-12, 1.A-13, 1.A-14, 1.A-9 należy zastosować panele naścienne typu kardiologicznego (łącznie 12 kpl) posiadające :

- panel główny z oświetleniem nocnym
- gniazda elektryczne 6 szt.
- gniazdo wyrównania potencjału 1 szt.
- punkty poboru gazów
 - tlen O₂ – 2 szt.
 - próżnia VAC – 2 szt.
 - sprężone powietrze RIR – 2 szt.
- wieszak na kroplówki 1 szt.
- manipulator 1 szt.
- *szyna sprzętowa (górną i dolną) – 2 szt.*
- *półka 3 blatowa pod aparaturę – 1 szt.*
- *rura do pompy infuzyjnej – 1 szt.*

Ponadto w salach 1.A-11, 1.A-13, 1A-14 należy wycenić prowadnice dla parawanów **wraz z parawanami**. W pozostałych salach należy zastosować panele naścienne w wersji standardowej zgodnie z dokumentacją. Dodatkowo w salach 1.A-12, 1.A-13, 1.A-14, 1.A-9 należy wycenić wykładzinę podłogową w wersji przewodzącej, , analogicznie jak w sali 1.A-11”

Ad pkt 2/(8.2)

Oferenci wycenią panele nadłóżkowe zgodnie z dokumentacją oraz wyjaśnieniem jak w pkt 1/(8.1) niniejszego pisma.

W/w zapisy są wiążące dla Wykonawców.