

KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	
1	PRZEKRÓJ A1-A1
1:50	RZE-MSW-001



KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	
2	PRZEKRÓJ A2-A2
1:50	RZE-MSW-001

Pochwyty - mocowanie:
„A" - do ściany konstrukcyjnej w sposób systemowy
„A1" - do ściany z płyt g-k
(obudowującej szyb windowy w Klatce Głównej) ,
należy wzmocnić konstrukcję
pod montaż pochwytu na ściance g-k
lub montować do ściany konstrukcyjnej
szybu windowego pośrednio przy pomocy
stalowych elementów

Parametry techniczne dotyczące farb:
- ścieralność (klasa 1, ubytek warstwy ścieralnej
[3 µm] po 200 cyklach szorowania wg PN-EN 13300)
bez zmiany stopnia matowego wykończenia powierzchni;
- Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r.
30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO
- spełnia lub przewyższa wymagania
LEED i Green Promise)

Przebudowa klatek schodowych szpitala MSW w Rzeszowie, w zakresie instalacji oraz robót wykończeniowych, z zastosowaniem nowych standardów wykończenia wnętrz.	
INWESTOR:	SP ZOZ MSW w Rzeszowie
ADRES INWESTYCJI:	Rzeszów, ul. Krakowska 16
TYTUŁ RYSUNKU:	**Kl. Schod. Główna - Przekroje A1-A1 & A2-A2**
Nr RYSUNKU:	RZE-MSW-001
SKALA:	1:50@A1
Nr STRONY:	02 / 04
Nr KOREKTY:	0
DATA:	04.04.2015r.
PROJEKTANT:	arch. wnętrz Agnieszka Żakowska-Nowak

UWAGI:

1. Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz. W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować ze stanem istniejącym przed rozpoczęciem prac wykończeniowych wnętrz.

3. Do metrażu płytek należy doliczyć ok. 10-15%.

4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z Projektantem.

DOT STUDIO
Agnieszka Żakowska-Nowak
Architekt Wnętrz

tel.: +48 17 85 269 53
kom.: +48 722 101 242
email: info@dotstudiodesign.pl
www: dotstudiodesign.pl
ul. Cegielniana 18D/8
35-310 Rzeszów

PRAWO AUTORSKIE ©
Ten projekt i prawa autorskie do niego są własnością firmy
DOT STUDIO Agnieszka Żakowska-Nowak ©.
Nie może być on używany, kopiowany ani w inny sposób duplikowany
bez pisemnej zgody firmy DOT STUDIO Agnieszka Żakowska-Nowak ©.