
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W SZPITALU MSW W RZESZOWIE
ADRES INWESTYCJI : Rzeszów ul Krakowska
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministra Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
ADRES INWESTORA : 35-311 Rzeszów ul. Krakowska 16
BRANŻA : Roboty budowlane uzupełniające

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Kmiotek
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Hz	Z	RAZEM
1	Klatka Główna - Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne							
2	Klatka Północna - Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne							
3	Klatka Południowa - Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka Główna - Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne			
1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	Ściany	m ²	25.16	
		(4.75+1.80*2+2.45*0.40*2)*2.44	m ²	25.49	
		(3.04*2+1.48*2)*2.82	m ²	494.08	
		(3.30+2.57+4.50+7.32+5.08+3.10+2.15+7.32+3.10+4.51+2.15+7.32+3.15+5.08+2.15+7.32+3.10+4.50+2.15+7.32+3.10+5.08+2.15+7.32+3.10+4.50+7.32+5.08+2.15+3.10+2.15+7.32+3.10+2.15+3.19+2.98+1.45+2.95+1.00+3.00)*3.10	m ²		
	minus	-1.95*2.00	m ²	-3.90	
	minus	-2.15*2.00	m ²	-4.30	
	minus	-1.90*2.00	m ²	-3.80	
	minus	-1.17*2.05	m ²	-2.40	
				RAZEM	530.33
2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	Sufity	m ²	10.93	
		4.55*1.36+1.00*0.60+2.80*1.48	m ²	10.98	
		(4.55+4.34)/2*2.47	m ²	17.79	
		3.10*1.40+5.08*1.75+3.10*1.47	m ²	15.10	
		(5.08+4.51)/2*3.15	m ²	17.82	
		3.10*1.38+5.08*1.78+3.10*1.45	m ²	12.22	
		(5.08+4.47)/2*2.56	m ²	18.51	
		3.10*1.39+5.08*1.91+3.10*1.45	m ²	11.84	
		(5.08+4.47)/2*2.48	m ²	1.22	
		4.08*0.30	m ²	17.65	
		(1.39+1.42)*3.10+5.08*1.76	m ²	14.23	
		(5.08+4.47)/2*2.98	m ²		
				RAZEM	148.29
3	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-02		m ²	678.62	
		530.33+148.29			
				RAZEM	678.62
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.1	0711-02		m ²	53.03	
		530.33*0.10			
				RAZEM	53.03
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.1	0711-20		m ²	14.83	
		148.29*0.10			
				RAZEM	14.83
6	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze ścian (lamperie)	m ²		
d.1	1211-04	analogia	m ²	17.53	
		(4.75+1.80*2+2.45*0.40*2)*1.70	m ²	15.37	
		(3.04*2+1.48*2)*1.70	m ²	270.95	
		(3.30+2.57+4.50+7.32+5.08+3.10+2.15+7.32+3.10+4.51+2.15+7.32+3.15+5.08+2.15+7.32+3.10+4.50+2.15+7.32+3.10+5.08+2.15+7.32+3.10+4.50+7.32+5.08+2.15+3.10+2.15+7.32+3.10+2.15+3.19+2.98+1.45+2.95+1.00+3.00)*1.70	m ²		
	minus	-1.95*1.70	m ²	-3.32	
	minus	-2.15*1.70	m ²	-3.66	
	minus	-1.90*1.70	m ²	-3.23	
	minus	-1.17*1.70	m ²	-1.99	
				RAZEM	291.65
2		Klatka Północna - Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne			
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	ściany	m ²	51.34	
		(3.31+6.34)*2*2.66	m ²	322.56	
		(3.31+6.77)*2*3.20*5	m ²		
				RAZEM	373.90
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą	m ²		
d.2	2611-02		m ²	373.90	
		373.90			
				RAZEM	373.90
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.2	0711-02		m ²	37.39	
		373.90*0.10			
				RAZEM	37.39
10	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze ścian (lamperie)	m ²		
d.2	1211-04	analogia	m ²	32.81	
		(3.31+6.34)*2*1.70			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3.31+6.77)*2*1.70*5$	m ²	171.36	
				RAZEM	204.17
3		Klatka Południowa - Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne			
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04		m ²	55.43	
	ściany	$(3.31+7.11)*2*2.66$ $(3.31+7.11)*2*3.20*5$	m ²	333.44	
				RAZEM	388.87
12	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą	m ²		
d.3	2611-02		m ²	388.87	
		388.87		RAZEM	388.87
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.3	0711-02		m ²	38.89	
		$388.87*0.10$		RAZEM	38.89
14	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze ścian (lamperie)	m ²		
d.3	1211-04		m ²	35.43	
	analogia	$(3.31+7.11)*2*1.70$ $(3.31+7.11)*2*1.70*5$	m ²	177.14	
				RAZEM	212.57