



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-10-15

Z/ZZP.2375.20.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap I: Budowa piwnic budynku (z terminem składania ofert w dniu 20.10.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Brak rysunku rzutu piwnicy z oznaczonymi pozycjami elementów konstrukcyjnych (np. ścian) utrudnia identyfikację elementów przewidzianych do wykonania w I etapie, a rozrysowanych na osobnych rysunkach szczegółowych (rys. nr K-4). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej, gdyż z dotychczasowej dokumentacji przetargowej nie wynika ile mb danej ściany jest do wykonania.

Odpowiedź:

Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa, w tym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zamawiający prześle wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy uzupełnione rysunki rzutu piwnic. Do sporządzenia oferty brakujące informacje nie są niezbędne.

Pytanie 2

Wg rysunków architektury nr A.2.0 „Rzut: Piwnice”, rys. nr A.09.0 „Przekrój A-A” oraz rys. nr A.10.0 „Przekrój B-B” ściana w osi „I”, pomiędzy osią „1” a osią „8” posiada grubość **25 cm** powyżej rzędnej -4,57 (tj. 2,74 m powyżej górnej krawędzi płyty). Natomiast wg rysunku konstrukcyjnego rys. nr K-4 „Poz. 0.1 do poz. 0.4 ŚCIANY ” ściana powyżej rzędnej -4,57 (tj. 2,74 m powyżej górnej krawędzi płyty) posiada grubość **20 cm**. Prosimy o wyjaśnienie którą grubość przyjąć do przedmiarów.

Odpowiedź:

Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym.

Pytanie 3

Brak poglądowego przekroju wzdłuż osi „H” lub „G”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbędną ilość przekrojów do właściwej analizy konstrukcji.

Pytanie 4

Według przedmiaru robót ścian żelbetowych jest 315,70 m², natomiast wg rzutu piwnic wszystkich ścian żelbetowych ścian jest 890m². Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor zakłada wykonanie tylko część ścian żelbetowych w I etapie? Jeśli tak to które ściany należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada wykonanie wszystkich ścian żelbetowych na poziomie piwnic. W związku z ryczałtowym charakterem oferty Wykonawcy mogą dowolnie kształtować pozycje kosztorysowe i zawarte w nich ilości, załączone przedmiary mają charakter pomocniczy, podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany wycenić Przedmiot Zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną.

Pytanie 5

Wg dokumentacji (rys. nr A.09.0, oznaczenie przekroju P8) jako izolacja pod płytę fundamentowa należy zastosować geowłókninę, folię EPDM Firestone, geowłókninę. Powyższe warstwy izolacyjne nie są ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Przedmiary posiadają charakter pomocniczy, zakres prac został określony dokumentacją projektową. Izolację pod płytę fundamentową należy wykonać wg wytyczny zawartych w projekcie Budowlanym – branża architektura.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie Projektu Budowlanego do wglądu, a w tym obliczeń statycznych dotyczących konstrukcji żelbetowej.

Odpowiedź:

Niezbędna do wyceny dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie Zamawiającego.