



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-10-16

Z/ZZP.2375.20.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap I: Budowa piwnic budynku (z terminem składania ofert w dniu 20.10.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

**Roboty budowlane:**

W przedmiarach brak obsypania piwnic żwirem i ziemią. Czy wchodzi to w zakres wyceny? Prosimy o korektę przedmiarów lub wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

Zasyпки pomiędzy skarpami wykopu a ścianami piwnic należy wypełnić zgodnie z opisem do Projektu konstrukcyjnego, po uprzednim wykonaniu odwodnienia otokowego fundamentów, składającego się z rury perforowanej w 60 cm warstwie kamienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ pkt. 10.

**Pytanie 2**

**Roboty budowlane:**

W przedmiarach brak drenażu wokół budynku. Czy jest to w zakresie oferty. Prosimy o korektę przedmiarów lub wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak w pytaniu 1.

**Pytanie 3**

**Roboty sanitarne – Przebudowa sieci sanitarnych:**

**Kanalizacja deszczowa:**

W przedmiarze jest montaż rur kanal. PVC o śr. 200mm-mb 63,5 natomiast w opisie technicznym, na sytuacji oraz na profilu kanalizacji jest 18,5 mb- proszę zmienić przedmiar adekwatnie długość i średnicę oraz roboty towarzyszące /wykop, zasyпка, umocnienie, zagęszczenie/ lub wyjaśnić ile przyjąć do oferty.

**Odpowiedź:**

Proszę przyjąć ilości zgodnie z Dokumentacją projektową. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ pkt. 10.

**Pytanie 4**

**Roboty sanitarne – Przebudowa sieci sanitarnych:**

**Sieć wodociągowa:**

W przedmiarze jest montaż rur wodoc. PE o śr. 90mm-mb 79,00 natomiast w opisie technicznym, na sytuacji oraz na profilu wodociągu do przebudowy jest o śr.110 mm i dł. 136,5mb - proszę zmienić przedmiar adekwatnie długość i średnicę oraz roboty towarzyszące /wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie/ lub wyjaśnić ile przyjąć do oferty.

***Odpowiedź:***

Proszę przyjąć ilości zgodnie z Dokumentacją projektową. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ pkt. 10