



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-10-16

Z/ZZP.2375.20.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap I: Budowa piwnic budynku (z terminem składania ofert w dniu 20.10.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Roboty budowlane:

W przedmiarze w pozycjach 21-28 ujęto ściany żelbetowe. Obmiary ścian wykonane są w m³, natomiast pozycje przyjęte do kalkulacji są w m² ścian danej grubości. Ścian żelbetowych powinno być dużo więcej. Proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy wycenić ilość ścian zgodnie z Dokumentacją projektową. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ pkt 10.

Pytanie 2

Roboty budowlane:

Proszę o zamieszczenie dokumentacji geologicznej w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczna jest dokumentem źródłowym. Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej tej dokumentacji. Dokumentacja ta jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 3

Roboty budowlane:

Proszę o informacje na temat poziomu wód gruntowych. Czy podczas wykonywania wykopów pod piwnice nie należałoby przewidzieć odwodnienia wykopów?

Odpowiedź:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja geologiczna określa ustabilizowany poziom wód gruntowych ok. 1 m poniżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej.

Pytanie 4

Proszę o wskazanie sposobu izolacji płyty fundamentowej i ścian ze względu na rozbieżności między projektem, a przedmiarami i ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Izolację płyty fundamentowej należy wykonać wg wytycznych zawartych w Projekcie budowlanym- branża Architektura. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ pkt 10.

Pytanie 5

Proszę o informacje czy w zakres postępowania wchodzi demontaż instalacji elektrycznych, lub ewentualne przeróbki, jeżeli tak, prosimy o dołączenie przedmiarów.

Odpowiedź:

Oświetlenie zewnętrzne w istniejącym na dzień dzisiejszy parku jest częściowo nieczynne i przed przystąpieniem do robót będzie w całości zlikwidowane. Oferenci uwzględnią to w swojej cenie ofertowej.

Pytanie 6

Proszę o informacje czy w zakres oferty wchodzi rozbiórka ogrodzenia, jeżeli tak, prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi konieczności rozbiórki ogrodzenia zakładu.

Pytanie 7

Jakiej grubości styrodur należy przyjąć w kalkulacji gr. 10 cm, czy może 15 cm?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć grubość 15 cm zgodnie z przekrojami jak w Projekcie Budowlanym.

Pytanie 8

Czy przewidywany wjazd na plac budowy będzie odbywał się po istniejących drogach, jeżeli tak, to czy należy przewidzieć w ofercie odtworzenie nawierzchni.

Odpowiedź:

Wjazd na budowę będzie odbywał się wyłącznie od strony ul. Okulickiego. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wykonanie niezbędnych dróg, oraz punktu mycia środków transportu.