



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-05-25

Z/ZZP.2375.6.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap II: Budowa stanu surowego otwartego budynku (z terminem składania ofert w dniu 30.05.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. W dokumentacji instalacji elektrycznych w opisie jest mowa, iż należy zastosować bednarkę FeZn 30x4, natomiast na rzucie E-14 jest bednarka 40x5. Proszę o wyjaśnienie.
2. W opisie instalacji elektrycznych jest mowa o zastosowaniu 48 pionowych uziomów w postaci prętów pomiedziowanych. Proszę o informację, czy można zastosować uziomy z żelaza ocynkowanego? Proszę również o potwierdzenie ilości tych uziomów.
3. Ze względu na znaczne rozbieżności ilości proszę o zaznaczenie na rzucie, gdzie jest uziom otokowy, a gdzie uziom fundamentowy.
4. Odnośnie instalacji elektrycznych proszę o podanie długości wąsów, które należy wypuścić z bednarki.
5. Odnośnie instalacji elektrycznych proszę o zaznaczenie na rzutach, co zostało już zrobione z uziemienia w związku z istniejącą już piwnicą. W przypadku nie wykonania uziemienia piwnicy proszę o informację, w jaki sposób należy to zrobić w tym etapie przetargu?
6. Odnośnie instalacji elektrycznych proszę o udostępnienie rzutu z zaznaczoną instalacją uziemienia otokowego.
7. W przedmiarze robót elektrycznych pojawia się bednarka FeZn 50x4, brak takiej w dokumentacji. Proszę o wyjaśnienia.
8. W przedmiarze robót elektrycznych pojawia się duża ilość spawania. Proszę o wyjaśnienia
9. Odnośnie instalacji elektrycznych proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż szyny wyrównania potencjału jak mówią przedmiary.

ODPOWIEDŹ:

Ad. pyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Zamawiający modyfikuje SIWZ w części dotyczącej zakresu robót instalacyjnych branży elektrycznej.

1. Wykonać uziom poziomy otokowy z bednarki ze stali nierdzewnej /chromoniklowej/ 50 x 4 mm wokół wszystkich stron budowanego budynku /w tym z obu stron łącznika/ i połączyć z uziomem poziomym istniejącego budynku szpitala. Ponadto ułożyć uziom poziomy wzdłuż istniejącej wschodniej ściany piwnic budowanego budynku. Na długości uziomu otokowego zabudować uziomy prętowe stalowe fi 18 mm o długości 6 m, pomiedziowane elektrolitycznie warstwą Cu 250µm w odstępach co 7 m.
2. Wzdłuż wszystkich ścian fundamentowych ułożyć bednarkę stalową 40x3 mm pomiedziowaną elektrolitycznie warstwą 70 µm i połączyć z prętami konstrukcyjnymi ścian.
3. Uziom otokowy budynku połączyć z bednarką ułożoną w ścianach fundamentowych bednarką jak w pkt. 2 w odległościach nie mniejszych niż 15 m. Wyprowadzić tzw. wąsy do późniejszego przyłączenia zwodów pionowych instalacji odgromowej. Ponadto co 15 m wyprowadzić tzw. wąsy o dł. min 1,5 m do wewnątrz budynku do późniejszego przyłączenia GSW. Dodatkowo wyprowadzić wypusty do pomieszczeń:
 - rozdzielni elektrycznej,
 - złącza kablowego na zewnątrz budynku,
 - szybów windowych,
 - wymiennikowni ciepła,
 - hydroforni,
 - szachtów kablowych,
 - sprężarkowni gazów medycznych,
 - pozostałych pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na poziomach „-2” i „-1”.
4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prętów i bednarki wykonanej z materiału innego niż wymienione w pkt. 1 ... 3, z uwagi na możliwość korozji w tym korozji elektrochemicznej. Wszelkie połączenia wykonać przy pomocy zacisków śrubowych lub metodą zgrzewania.
5. Oferenci wycenią opisany zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 9 pkt. 9 do SIWZ.

W/w odpowiedzi są modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 01.06.2016r. do godz. 12:00. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.