




STAN ISTNIEJĄCY




A - A



B-B




C-C




D-D


STAN PROJEKTOWANY




A - A



B-B



C-C



D-D

1. Wszystkie tynki naścienne przeznaczone do likwidacji.
Po likwidacji tynków powierzchnie ścian przeznaczone do ponownego otnkowania.
Tynki wap. cem. kat. III, szpachlowane.
Tynkowane pow. ścian należy malować farbami ceramicznymi - o podwyższonej odporności na zabrudzenia, otcarcia oraz łatwozmywalne.
Malowanie ścian farbami ceramicznymi do poz. sufitu podwieszanego.
Kolorystyka ścian - jasna beżowa , pastelowa.
 2. Sufity podwieszane z płyt GK na ruszcie stal. systemowym malowane farbami akrylowymi w kol. BIAŁYM.
 3. Klatka schodowa - wyk. posadek.
Posadzki z płytek gresowych o podwyższonej ścieralności - wym. 30 x30cm. Pow. płytek matowa, kolor beżowy. Płytki stopnic antypoślizgowe.
 4. Balustrady klatki schodowej- wg rozw. systemowych.
Pochwyty przyściennie wykonane z prof. ze stali nierdzewnej (w odł. 5 cm od wykończonej pow. ściany).
Balustrada - elementy konstrukcyjne i pochwyty ze stali nierdzewnej. Przęsła przeszklone, szkło bezpieczne, bezbarwne. Mocowanie słupków balustrady do pow. stopnic biegu schodów.
- UWAGA:
Wszystkie istniejące na klatce schodowej balustrady i pochwyty przyściennie - do likwidacji.

- PROJ. WYBURZENIA, WYBICIA OTWORÓW
- PROJ. LIKWIDACJE

OBIEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W KROŚNIE - ETAP II DZ. NR EVID. 2226/2, OBR. ŚRÓDMIEŚCIE, KROŚNO				
INWESTOR:	SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Krakowska 16				
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY				
NAZWA RYS:	PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D				SKALA: 1:50
ARCHITEKTURA	IMIE, NAZWISKO	NR UPRL	DATA	PODRS	NR RYS.
PROJEKTANT:	arch. Marcin Bocheński	Rz/A-12/06	07.16		
SPRAWDZAJĄCY	arch. Grzegorz Magdof	A-177/00	07.16		