



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-06-13

Z/ZZP.2375.12.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Dokończenie budowy stanu surowego otwartego, roboty wykończeniowe w zakresie łącznika budynku” (z terminem składania ofert w dniu 16.06.2017r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**Dotyczy Branży Budowlanej**

1. W przedmiarze nie uwzględniono balustrad na klatkach schodowych oraz na dachu łącznika. Prosimy o doprecyzowanie czy Etap III obejmuje ich wykonanie?  
Odpowiedź: Tak, etap III obejmuje ich wykonanie.
2. Wg Zestawień stali zbrojeniowej potrzebna ilość do wbudowania to 155 ton wg przedmiaru 147 ton. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
Odpowiedź: Proszę postępować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, ust. 9.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż tynkowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją (wg przedmiarów mniejsza ilość do wykonania). Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
Odpowiedź: Proszę postępować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, ust. 9.
4. Prosimy o określenie zakresu robót w budynku istniejącym, w związku z planowanym połączeniem istniejącego budynku z projektowanym łącznikiem.  
Odpowiedź: Wybicie otworu drzwiowego, wstawienie drzwi, wykończenie szańca, uzupełnienie wykładziny podłogowej
5. W związku z rozbieżnością w dokumentacji odnośnie stolarki okiennej, prosimy o jednoznaczne określenie, iż wszystkie okna są z profili aluminiowych co potwierdzają karty pomieszczeń i opis techniczny Projektu Wykonawczego.  
Odpowiedź: Wszystkie okna mają być wykonane z profili aluminiowych.
6. W opisie Projektu Wykonawczego jako hydroizolacja dachu występuje papa termozgrzewalna „Czarna Mamba” SBS MAX PYE PV 250 S52H, którą wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 28/2016/P SBS MAX PYE PV250 S52H reakcję na ogień oznaczono symbolem F. Zgodnie z przepisami elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia NRO, w związku z tym czy nie należałoby zastosować papę o lepszych parametrach spełniającą klasyfikację NRO?

Odpowiedź: Dopuszcza się każdą hydroizolację dachu spełniającą klasyfikację NRO, np. Lembit NRO jako poziom referencyjny. Papa „Czarna Mamba” została podana jako przykład.

7. Prosimy o uszczegółowienie pozycji z przedmiaru przebiccia przez stropy, brak rysunków.  
Odpowiedź: Należy wykonać na poziomie parteru przesunięcie istniejącego otworu 75x140 cm. Ponadto na wszystkich kondygnacjach wykonać przebiccia związane z instalacjami wod-kan, c.o. i dla kabli elektrycznych i teletechnicznych o średnicach do 20 cm metodą przewiertu zgodnie z projektami branżowymi.
8. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. WP/92 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit malowany, czy wg rys. nr 23 – sufit podwieszany.  
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
9. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. WP/97 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit malowany, czy wg rys. nr 23 – sufit podwieszany.  
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
10. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. P1/02 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit malowany, czy wg rys. nr 23 – sufit podwieszany.  
Odpowiedź: należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
11. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. P1/05 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit malowany, czy wg rys. nr 23 – sufit podwieszany.  
Odpowiedź: należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
12. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. P1/77 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit podwieszany, czy wg rys. nr 23 – sufit malowany.  
Odpowiedź: należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
13. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. P2/02 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit podwieszany, czy wg rys. nr 23 – sufit malowany.  
Odpowiedź: należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
14. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. P3/02 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit podwieszany, czy wg rys. nr 23 – sufit malowany.  
Odpowiedź: należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
15. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w pom. P4/06 należy uwzględnić wykończenie sufitów wg kart pomieszczeń – sufit podwieszany, czy wg rys. nr 23 – sufit malowany.  
Odpowiedź: należy wykonać zgodnie z projektem, rys. 23
16. Prosimy o potwierdzenie, że w pom. P2/01 należy uwzględnić w ofercie 3 szt. okien O1 o odporności EI 120.  
Odpowiedź: należy zamontować 2 okna EI-120 i 1 okno EI-60 otwierane, zgodnie z przepisami ppoż.
17. Prosimy o potwierdzenie, że w pom. P3/02A należy uwzględnić w ofercie 3 szt. okien O1 o odporności EI 120.  
Odpowiedź: Należy zamontować 2 okna EI-120 i 1 okno EI-60 otwierane, zgodnie z przepisami ppoż.
18. Prosimy o potwierdzenie, że w pom. P4/05 należy uwzględnić w ofercie 3 szt. okien O1 o odporności EI 120.  
Odpowiedź: Należy zamontować 2 okna EI-120 i 1 okno EI-60 otwierane, zgodnie z przepisami ppoż.

### **Dotyczy Branży Sanitarnej**

1. Proszę określić na jaki okres Wykonawca powinien udzielić gwarancji na roboty instalacyjne?

Odpowiedź: Minimalny okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny okres 60 miesięcy zgodnie ze SIWZ Rozdział X pkt.2.

2. Proszę o informację na jaki okres Wykonawca powinien udzielić gwarancji na zamontowane urządzenia?

Odpowiedź: Minimalny okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny okres 60 miesięcy zgodnie ze SIWZ Rozdział X pkt.2.

3. Instalacja centralnego ogrzewania włączona zostanie do instalacji istniejącej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że istniejąca instalacja pokryje zapotrzebowanie na ciepło dla części projektowanej.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodne z decyzją Zamawiającego.

4. Instalacja centralnego ogrzewania włączona zostanie do instalacji istniejącej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że wydajność i wysokość podnoszenia pompy obiegowej jest wystarczająca dla zapewnienia obiegu również w części projektowanej. Rozwiązanie to nie zaburzy w sposób istotny hydrauliki instalacji c.o. w budynku istniejącego szpitala.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodne z decyzją Zamawiającego. Rozwiązanie to nie zaburzy w sposób istotny hydrauliki instalacji c.o. w budynku istniejącego szpitala.

5. Instalacja ciepłej wody użytkowej włączona zostanie do instalacji istniejącej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że zostanie zapewniona odpowiednia ilość wody dla części projektowanej.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodne z decyzją Zamawiającego. Część projektowana będzie użytkowana w okresie przejściowym w niepełnym zakresie.

6. Instalacja cyrkulacji włączona zostanie do instalacji istniejącej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że pompa cyrkulacyjna zapewni obieg również w części projektowanej.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodne z decyzją Zamawiającego.

7. Instalacja wodociągowa włączona zostanie do instalacji istniejącej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że zapewniona zostanie wymagana wydajność i ciśnienie również dla instalacji projektowanej.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodne z decyzją Zamawiającego.

8. Instalacja hydrantowa włączona zostanie do instalacji istniejącej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że zapewniona zostanie wymagana wydajność i ciśnienie również dla instalacji projektowanej.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie tymczasowe, zgodne z decyzją Zamawiającego.

### **Dotyczy Branży Elektrycznej**

1. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie i montaż centrali telefonicznej nie jest częścią przetargu, w przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie projektu technicznego pozwalającego na wycenę centrali telefonicznej.

Odpowiedź: Dostawa i montaż centrali telefonicznej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

2. W przypadku gdyby dostarczenie i montaż centrali telefonicznej było częścią przetargu prosimy o podanie wszelkich niezbędnych danych pozwalających na wycenę podcentrali centrali głównej szpitala
- Producenta podcentrali (typ i model)
  - Sposób połączenia centrali i podcentrali
  - Pełną specyfikację sprzętową wraz z modułami rozszerzeń i ich ilością, zajętością, wyposażeniem
  - Specyfikacje działającego na centrali oprogramowania z funkcjonującymi licencjami
  - Nazwę firmy, która zainstalowała i uruchomiła centralę
  - Nazwę firmy, która zajmuje się konserwacją centrali

Odpowiedź: Dostawa i montaż centrali telefonicznej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach instalacji systemu sygnalizacji pożaru należy zainstalować jedynie okablowanie. Nie instalujemy czujek, modułów kontrolno-sterujących, ROPów, sygnalizatorów.

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w ramach instalacji sygnalizacji pożaru jest jedynie ułożenie i opisanie przewodów.

4. W opisie systemu okablowania strukturalnego LAN str. 6 opisu projektu wykonawczego napisano: „Szafa GPD będzie połączona z istniejącym budynkiem szpitala dwoma kablami światłowodowymi (kabel wielomodowy oraz kabel jednomodowy)”. Z kolei na rysunku EN-17 Schemat systemu LAN pokazano, że szafę GPD należy połączyć z istniejącą szafą GPD w istniejącej części szpitala GPD kablem wieloparowym 100x2x0,5. Rysunek nie pokazuje światłowodów a jedynie dodatkowo 10 sztuk kabli U/FTP do LPD istniejącego. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie w jaki sposób połączyć sieci LAN łącznika z okablowaniem LAN w istniejącym szpitalu.

Odpowiedź: Połączenie szafy GPD do szafy LPD w budynku istniejącym kablem wielożyłowym jest rozwiązaniem tymczasowym objętym niniejszym postępowaniem przetargowym. Docelowo punkty dystrybucyjne będą połączone łączem światłowodowym.

5. W opisie systemu okablowania strukturalnego LAN str. 6 projektu wykonawczego napisano: „Szafa GPD będzie połączona z istniejącym budynkiem szpitala dwoma kablami światłowodowymi (kabel wielomodowy oraz kabel jednomodowy)”. W jaki sposób połączyć szafę GPD nową z istniejącą skoro na rysunku EN-18 widok szaf dystrybucyjnych w szafie GPD nie przewidziano montażu paneli światłowodowych ?

Odpowiedź: Połączenie szafy GPD do szafy LPD w budynku istniejącym kablem wielożyłowym jest rozwiązaniem tymczasowym. Docelowo będą połączone łączem światłowodowym. Paneli światłowodowych w etapie III nie montujemy

6. W opisie systemu okablowania strukturalnego LAN str. 6 napisano: „Wszystkie linie okablowania należy zakończyć w szafach z niezbędnym zapasem kabli pozwalającym na późniejsze podłączenie punktów końcowych do szaf w ich docelowym położeniu. Szafy w kolejnym etapie zostaną przeniesione do pomieszczeń teletechnicznych oraz do serwerowni.” Prosimy o pokazanie na rysunkach jaka jest docelowa lokalizacja szaf GPD, LPD0, LPD1, LPD2 i LPD3 w celu obliczenia jaki powinien zostać pozostawiony zapas kabla w celu umożliwienia przeniesienia szaf do docelowej lokalizacji.

Odpowiedź: Lokalizacja tych szaf jest pokazana w Projekcie budowlanym, pomieszczenia oznaczone jako pomieszczenia teletechniczne.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wymieniony w przedmiarze system zasysający dymu Micro Sens 44 nie jest częścią przetargu i nie należy uwzględniać go w wycenie. W dokumentacji wykonawczej niskich prądów nie ma opisu tego systemu.

Odpowiedź: System zasysający dymu Micro Sens 44 nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

#### **Dotyczy SIWZ i umowy**

1. Prosimy o potwierdzenie, że czas trwania poszczególnych elementów robót opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy, pozostaje bez zmian w przypadku innej daty rozpoczęcia.

Odpowiedź: W przypadku innej daty rozpoczęcia robót, czas trwania elementów robót pozostaje bez zmian.

2. Prosimy o informację, czy gwarancja z etapu I i etapu II, przechodzi na Generalnego Wykonawcę etapu III.

Odpowiedź: Wykonawca etapu III udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane.

3. Prosimy o potwierdzenie Paragraf 6 pkt 6 umowy, że Zamawiający bez protestu wyrazi zgodę na cesję wierzytelności na rzecz Banku lub innych podmiotów finansujących wskazanych przez wykonawcę etapu III, którymi wykonawca podpisze umowę finansowania ww. zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

4. Prosimy o zmianę w załączniku nr 4 – wzór umowy paragraf 3 pkt 1. Dotyczy daty zakończenia przedmiotowego zadania, na poprawną – zgodnie z harmonogramem robót – zał. nr 2 do umowy, tj. z 31.10.2017r. na 31.11.2017r.

Odpowiedź: Zamawiający ujednolica zapisy SIWZ dotyczące daty zakończenia robót budowlanych (terminu realizacji zamówienia) na dzień **30.11.2017r.**