



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-12

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentem „Wykaz sprzętu do montażu” – wyszczególniony w PW Technologia medyczna a rysunkami, prosimy Zamawiającego o informację, który dokument należy traktować jako obowiązujący?

Poniżej kilka przykładów różnic:

Piętro techniczne

- pom. P4/03 na rysunku jest szafa o symbolu Va2 w Wykazie sprzętu do montażu brak Wysoki parter

- pom. WP/53 na rysunku są lampy o symbolu Ge8.1 2 szt. w Wykazie sprzętu do montażu brak

- pom. WP/58 na rysunku jest Myjnia 3 stanowiskowa w Wykazie sprzętu do montażu jest Myjnia 2 stanowiskowa

1 piętro

- pom. P1/38; P1/41; P1/51; P1/55 na rysunku jest panel o symbolu Gh3.4 1 szt. w Wykazie sprzętu do montażu jest panel o symbolu Gh3.2 2 szt.

- pom. P1/27 w Wykazie sprzętu do montażu jest panel o symbolu Gh3.1 na rysunku brak

2 piętro

- pom. P2/32; P2/35; P2/36; P2/39 na rysunku jest symbol Gh3.3 1 szt. w Wykazie sprzętu do montażu jest symbol Gh3.2 1 szt.

3 piętro

- pom. P3/46; P3/48 na rysunku jest Myjnia 3 stanowiskowa w Wykazie sprzętu do montażu jest Myjnia 2 stanowiskowa

**Odpowiedź: Odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający udzielił w Uzupełnieniu Dokumentacji projektowej oraz udzielonych odpowiedziach na pytania Wykonawców.**

**- pom. P4/04, P4/05 Zamawiający wyłączył dostawę tych szaf z postępowania przetargowego,**

- pom. WP/53 Należy zamontować lampę sufitową o symbolu Ge5 zgodnie z z wykazem sprzętu do montażu, lampa wyspecyfikowana w Uzupełnieniu Dokumentacji projektowej,
- pom. WP/58 Należy zamontować myjnię dwustanowiskową zgodnie z wykazem sprzętu do montażu,
- pom. P1/XX, P2/XX w wymienionych pomieszczeniach jak również we wszystkich salach chorych należy zamontować panele nad łózkowe w ilości zgodnej z ilością łóżek w danej sali chorych, panele mogą być jedno, dwu lub trzystanowiskowe, Zamawiający preferuje panele jedno i dwustanowiskowe,
- pom. P3/46, P3/48, P3/51 myjnie chirurgiczne, należy zamontować myjnie dwustanowiskowe /łącznie 3 szt./ zgodnie z wykazem sprzętu do montażu.