




WIDOK AB - FRONT LADY Da2.g





WIDOK BC - WNĘTRZE LADY Da2.g



WIDOK DA - WNĘTRZE LADY Da2.g



WIDOK CD - WNĘTRZE LADY Da2.g




Da2.g

Lada meblowa w kształcie litery "L" 2660x1660x660mm.
Nadstawka wys. 1120mm. Blat roboczy wys. 760mm.

- Materiały:
- Blat roboczy biurek wys.760mm wykonany z płyty meblowej 25mm dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, usłojenie poziomo. Obrzeże PCV gr. 2mm.
 - Nogi biurek z pełnej płyty meblowej gr 28 mm dwustronnie laminowanej klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, usłojenie poziomo. Obrzeże PCV gr. 2mm.
 - Nogi z regulowanymi stopkami w zakresie 20mm.
 - Panel frontowy lady z nadstawką wys. 1120mm, gr. 60mm, wykonany z płyt meblowych gr. 18mm i 28mm dwustronnie laminowanych klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, usłojenie poziomo. Obrzeże PCV gr. 2mm. Panel na fragmencie wygięty po łuku. Promień wygięcia 600mm. Płyty łączone w sposób niewidoczny, obrzeże laminowane. Zewnętrzne narożniki narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć za pomocą naroży aluminiowych np SCHUCO DESIGN profil 291015 kolor: naturalne aluminium mat.
 - W narożnikach lady zamontowana szafka z 3 szufladami h=76cm z zamkiem centralnym. Szuflady z cichym domykiem. Fronty i korpusy szafki z płyty meblowej melaminowanej dwustronnie klasy E1, dekor K012 SU Pearl Artisan Beech, usłojenie poziomo. Obrzeże PCV gr. 2mm.
 - Uchwyty aluminiowe UZ-133-128-05 aluminium, lub równorzędne.
 - Wykonać przelotki na okablowanie dla każdego stanowiska komputerowego. Lokalizację ustalić z użytkownikami.
 - Lada wyposażona w min. 2 uchwyty na komputery. Lokalizację i ilość ustalić z użytkownikami.
 - Lada wyposażona w 2 szuflady na klawiaturę.

Zabudowę wykonanć z materiałów przeznaczonych do pomieszczeń medycznych.



- Uchwyty aluminiowe UZ-133-128-05 aluminium



- Dekor K012 SU Pearl Artisan Beech usłojenie poziomo

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM MEBLI
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

		STUDIO WNĘTRZ EWA PŁOSKOŃ 35-060 RZESZÓW, UL. GRÓDZISKO 5/28		
INWESTOR:		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie 35-111 Rzeszów, ul Krakowska 16		
TEMAT:		BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO BUDYNKU SZPITALA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU:		RYSUNKI WARSZTATOWE: SALA WYBUDZENIOWA P3/61 - LADA MEBLOWA Da2.g POZIOM +3: 3PIĘTRO		
BRANŻA:		ARCHITEKTURA WNĘTRZ	RYS. NR 18	SKALA: 1:50
FAZA:		DOBÓR KOLORYSTYKI		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		mgr sztuki EWA PŁOSKOŃ	PODPIS:	DATA: PAŹDZIERNIK 2019
Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.				