



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-08-27

Z/ZZP.2378.1.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sali operacyjnej hybrydowej z dostawą angiografu (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 126 z dnia 02.07.2020 r. pod poz. 307522).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie, że projektant będzie sprawował nadzór autorski podczas realizacji zadania.

Odpowiedź: Tak

2. Z uwagi na spory zakres prac budowlano-instalacyjnych oraz szczegółowość dokumentacji wykonawczej zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót. Przedmiary niniejsze pozwolą na porównywalną wycenę prac budowlanych wszystkich oferentów i rzeczową wycenę całego zakresu prac.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót zgodnie z par 3 w zw. z par 4 ust 3 rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [jt.Dz.U.2013.1129].

3. Czy parawany montowane na stałe są przedmiotem postępowania ?

Odpowiedź: Tak

4. Proszę o wyszczególnienie wyposażenia i sprzętu, które jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Dostawa wyposażenia i sprzętu zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

5. Czy podajniki łazienkowe i lustra są przedmiotem postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Opis wspomina o zabezpieczeniach radiologicznych, brak projektu ochrony radiologicznej dla sali angiografu. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją oraz z obowiązującymi normami stosownie do promieniowania jakie będzie generował dostarczany angiograf.

7. Czy myjnia chirurgiczna wraz z podajnikami jest przedmiotem postępowania?

Odpowiedź: Tak

8. Proszę o potwierdzenie, że drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w antypanik (D2 Parter, D6 III Piętro, D3 III Piętro???)

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

9. Proszę o potwierdzenie, że rolety okienne nie są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Rolety nie są przedmiotem postępowania.

10. Proszę o potwierdzenie, że klapy oddymiające nie są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Klapy oddymiające nie są przedmiotem postępowania.

11. Jeżeli kłapa jest przedmiotem postępowania prosimy o zamieszczenie, doboru klapy, rozwiązania napowietrzania klatki oraz konstrukcji dla montażu klapy.

Odpowiedź: Klapy oddymiające nie są przedmiotem postępowania.

12. Proszę o wyjaśnienie czy barierki uniemożliwiające omyłkowe schodzenie na niski parter (o których mowa w opisie technicznym) są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Tak

13. Brak informacji na temat kontroli dostępu w drzwiach. Proszę o potwierdzenie, że nie jest ona wymagana lub wskazanie drzwi do których należy przyjąć kontrolę dostępu.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ. Wejście na teren OIT obsługuje system domofonowy (patrz rys. EN-02 i dokumentacja branży elektrycznej). Wejście na teren sali hybrydowej obsługuje system kontroli dostępu (patrz str. 49 SIWZ).

14. Proszę o podanie istniejących warstw pokrycia dachu. W celu zofertowania uzupełnienia pokrycia.

Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą warstwą wierzchnią jest papa termozgrzewalna.

15. Brak projektu konstrukcji dla podwieszenia kolumn i lampy w sali hybrydowej. Proszę o uzupełnienie projektu.

Odpowiedź: Kolumny i lampy należy zamontować zgodnie z wymaganiami ich producentów.

16. W związku z przeprowadzeniem instalacji wentylacji i wymian stropów prosimy o zamieszczenie rzutów wszystkich kondygnacji z opisami pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzację aktualną w zakresie ścian nośnych. Zamawiający udostępni Oferentom.

17. W związku z przeprowadzeniem instalacji przez wszystkie kondygnacje prosimy o zamieszczenie rysunków przekrojów pionowych przez cały budynek.

Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzację aktualną w zakresie ścian nośnych. Zamawiający udostępni Oferentom.

18. Proszę o podanie wysokości poddasza nad salą hybrydową.

Odpowiedź: Wysokość pomieszczenia to 1,1 do 1,5 m. (skośny dach).

19. Na kondygnacji sali hybrydowej zaprojektowano otwory drzwiowe w ścianach nośnych. Brak projektu nadproży w tych ścianach. Proszę o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej.

Odpowiedź: Należy wykonać nadproże z 2 szt. dwuteowników IPE 120 stal S235. Istniejąca ściana nośna jest ścianą ceglana.

20. W związku z zabudową okien stałą nierdzewną w sali hybrydowej proszę o wyjaśnienie jak należy zaślepić okna, dostęp do okien zostanie odcięty zabudową ścian.

Odpowiedź: Wykonać blendy analogicznie do istniejących (konieczne uzgodnienie konserwatorskie)

21. Na rzucie widać zaślepienie okna w pomieszczeniu sterowni. Proszę o podanie rozwiązania zaślepienia.

Odpowiedź: Wykonać blendy analogicznie do istniejących (konieczne uzgodnienie konserwatorskie)

22. Proszę o wyjaśnienie czy wymiana wszystkich podokienników wewnętrznych zakresu zadania jest przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Tak

23. Proszę o wyjaśnienie jakie podokienniki należy ująć w wycenie.

Odpowiedź: np. aglomarmur.

24. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji co do wykończenia ścian i posadzek pomieszczeń mokrych (opis – wykładzina PVC, rysunek nr 8 – układ płytek podłogowych i ściennych – płytki) proszę o potwierdzenie, że należy do oferty przyjąć płytki.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem aranżacji materiałowo-kolorystycznej wnętrz.

25. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji co do wykończenia fartuchów przyumywalkowych (opis – płyta akrylowinylowa, rysunek nr 8 – układ płytek podłogowych i ściennych – płytki) proszę o potwierdzenie, że należy do oferty przyjąć płytki.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem aranżacji materiałowo-kolorystycznej wnętrza.

26. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji co do wykończenia ścian korytarza (opis – wykładzina PVC, rysunek nr 9 – zabezpieczenie ścian – lamperia z płyt np. Prodmar i powyżej malowanie) proszę o wyjaśnienie co należy ująć w ofercie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem aranżacji materiałowo-kolorystycznej wnętrza.

27. Proszę o podanie wymiaru okna zewnętrznego.

Odpowiedź: okno ma wymiar jako wnoka okienna 2,52 x 1,05 m.

28. Na rysunkach zaznaczono przekrój pionowy C-C. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przekrój c-c.

Odpowiedź: Błąd dokumentacyjny, przekrój C-C nie występuje.

29. Brak projektu systemu sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeniami ppoż. Proszę o potwierdzenie iż w obiekcie nie jest wymagany w.w. system lub uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Instalacja SSP nie jest przedmiotem postępowania przetargowego

30. Brak zestawienia materiałów br. elektrycznej. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całość posiadanej w tym zakresie dokumentacji projektowej.

31. W związku z brakiem miejsca w istniejącym szachcie instalacyjnym elektrycznym należy wykonać nowy szach kablowy z koryt chromoniklowych pełnych jako natynkowy. Czy szacht ten należy dodatkowo obudować np. płytą G/K ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.